



Meulunterseweg 35  
6741 HL Lunteren  
Tel. 06 - 153 06 600  
Tel. 06 - 152 92 378  
info@vb-montage.nl  
KVK 64644006  
IBAN NL67RABO0307564606  
BTW NL855758648B01

## Belangrijk om te weten!

### **Werkzaamheden:**

Bij aanvang werkzaamheden moet u aanwezig zijn om de werkzaamheden door te spreken met de verwerker(s). Ook bij oplevering moet u ook aanwezig zijn om samen met de verwerker(s) de uitgevoerde werkzaamheden na te lopen. Kijk gerust tussendoor ook nog eens naar de werkzaamheden. Hebt u vragen over de voortgang, stel ze gelijk aan de verwerker. Mocht u tijdens de werkzaamheden zaken willen bespreken of wijzigen vraag het dan ook direct! Tijdens de werkzaamheden kunnen situaties veranderen of andere inzichten ontstaan. Hebt u vragen, stel ze a.u.b.! Na oplevering zijn veranderingen veelal niet meer mogelijk of extra kostbaar!

### **Schone ruimte:**

De ruimtes waar wij de werkzaamheden moeten uitvoeren moeten leeg en vrij van obstakels. Er dienen ook geen werkzaamheden van derden plaats te vinden in de betreffende ruimte.

### **Ondergronden:**

Wij gaan uit van droge en vlakke wanden en/of vloeren. Twijfelt u hierover? Laat het ons weten en we komen deze controleren! Indien de wanden en/of vloeren niet voldoende vlak of droog zijn kan dit meerwerk (extra kosten voor u) en vertraging in de werkzaamheden opleveren!

### **Vloerverwarming:**

Wanneer wij aan de werkzaamheden beginnen dient de vloerverwarming uit te staan! Het uitschakelen van uw vloerverwarming dient bij voorkeur 48uur voor aanvang van de werkzaamheden plaats te vinden. Het is wel mogelijk om 24 uur na oplevering de ruimte te verwarmen met een radiator of elektrische kachel. Na het verwerken van de vloertegels of pvc vloerstroken, mag er 6 weken lang niet worden verwarmd met de vloerverwarming.

### **Kitwerkzaamheden:**

Standaard nemen wij het kitwerk niet mee in onze werkzaamheden. Langs de muren dient elke vloerbekleding vrij te blijven i.v.m. mogelijke krimp/uitzetting (werking) van de vloer moet er een ruimte vrij blijven i.v.m. werken van de vloer. De ruimte tussen de vloerbekleding en de muren is afhankelijk van de betreffende vloerbekleding. De ruimte tussen de wand en vloerbekleding kunt u mooi afwerken met plinten in verschillende vormen.

Wij kunnen evt. wel langs dorpels en kozijnen afkitten met siliconen kit (niet overschilderbaar) als dit niet in de offerte is opgenomen overleg dit dan gelijk met de verwerker. Dit kunnen wij dan voor een kleine meer prijs mee nemen.

### **Afval:**

Verpakkingsmateriaal en afval gebruikte materialen en bouwstoffen nemen wij niet mee als dit niet in de offerte staat vermeld! Als particulier kunt u het afval bij de gemeente meestal gratis of tegen geringe vergoeding storten. Als bedrijf mogen wij niet gratis bij gemeente en zijn de kosten voor het storten van bouw- en slooptafval vele malen hoger. Wilt u toch hebben dat wij het afval meenemen, dan moeten wij de afvalkosten aan u doorberekenen. Afhankelijk van de hoeveelheid zal de meerprijs tussen € 50 en € 150 bedragen. Wilt u dat wij het afval meenemen, geef het dan bij aanvang of tijdens de werkzaamheden aan.

### **Toilet:**

Tijdens onze aanwezigheid dient er een mogelijkheid te zijn om gebruik te kunnen maken van een werkend toilet. Indien deze niet aanwezig is huren wij een chemisch toilet en worden de kosten hiervan aan u doorberekend. Afhankelijk van de duur van de werkzaamheden zullen de kosten voor de huur van een chemisch toilet tussen de € 75 - € 150 liggen.

### **Parkeren:**

Wij gaan er vanuit dat wij met de auto en de materialen voor of naast de woning kunnen komen. En als er parkeervergunning nodig is of parkeergeld moet worden betaald berekenen wij de kosten aan u door.

### **Laminaat:**

Bij laminaat moet het vochtgehalte goed uit de afdekvloer zijn en de luchtvochtigheid goed zijn voor wij het kunnen leggen. De luchtvochtigheid moet tijdens het leggen tussen de 45 en 65 % zijn. Ook moet dit na het leggen zo blijven!